

Смета на обустройство пожарного резервуара

Расходная часть	Стоимость работ, руб.
Обустройство двух пожарных резервуаров из ЖБИ-колец общим объемом 25 куб.м.	470 800,00 ¹
Приходная часть	
1. Сумма целевых взносов, собранная на обустройство пожарного резервуара в соответствии с решением Общего собрания членов СНТСН «Лаптево» от 10.08.2025. 2. Перераспределенная часть суммы денежных средств, взысканных с должников СНТСН «Лаптево» по оплате взносов/платы не членов СНТСН «Лаптево». Сумма перераспределяемых средств рассчитывается как разница между суммой собранных целевых взносов на пожарный резервуар и стоимостью необходимых работ. Денежные средства перераспределяются в связи с длительным сроком внесения собственниками целевого взноса и в целях недопущения дальнейшего удорожания работ.	Сумма определяется на дату выполнения работ по обустройству пожарного резервуара

Финансово-экономическое обоснование размера целевых взносов и расходов СНТСН «Лаптево» на обустройство пожарного резервуара и размера платы, предусмотренной ч. 3 ст. 5 ФЗ-217, вносимой собственниками земельных участков, находящихся в границах СНТСН «Лаптево»

Статья расхода	Сумма, руб.
Комплекс работ по обустройству по территории СНТСН «Лаптево» двух пожарных резервуаров общим объемом 25 куб.м., включающий в себя:	
1. Поставку необходимых материалов, с учетом доставки (песок, колодезные кольца КС 20.9 - 7 шт., колодезные кольца с днищем КЦД 20.9 - 2 шт., люк канализационный - 2 шт., плита перекрытия – 2 шт., набор материалов для герметизации колец и швов).	267 500,00
2. Разработку двух котлованов (смена экскаватора, виброплита).	42 800,00
3. Монтаж пожарных резервуаров из ЖБИ-колец.	160 500,00
ИТОГО:	470 800,00

¹ В 2025 году стоимость работ по обустройству пожарного резервуара составляла 440 000 рублей.